

Modernizacja sieci ciepłowniczych Siemianowicach Śląskich: ulica Lubiny, Kapicy, Sienkiewicza, Głowackiego, Śniadeckiego, Fitznerów; Szkolnej, Hutniczej										Siemianowice Śląskie
Zadanie z PFU	Oznaczenie odcinka	Opis odcinka	STAN ISTNIEJĄCY				STAN PROJEKTOWANY			Harmonogram rzeczowy
			DN	Lpo trasie (2xDn) [m]	Rok wybudowania	Technologia	DN	Lpo trasie (2xDn) [m]	Proponowana technologia	Wymagane zakończenie prac
1.1.	pkt. 0; A - C, C - D	Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z dostosowaniem do podłączenia nowych odbiorców - ul. Lubiny, ul. Kapicy, Olimpijska	100	233	1980	kanatowa	150	233	preizolacja	30.04.2026
	A - B		100	90	1980	kanatowa	100	95	preizolacja	30.04.2026
	bezpośrednio D - H		100	153	1980	kanatowa				30.04.2026
	D - E - G - H						150	173	preizolacja	30.04.2026
1.2.	E - F	Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych odbiorców - pomiędzy ul. Lubiny i Kapicy					100	320	preizolacja	30.04.2026
1.3.	H - I	Budowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych odbiorców - ul. Fitznerów, Śniadeckiego, Głowackiego cz. 1					150	450	preizolacja	30.04.2026
1.4.	I - K	Budowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych odbiorców - ul. Fitznerów, Śniadeckiego, Głowackiego cz. 2					150	27	flexwell	30.04.2026
	I - J						125	27	flexwell	30.04.2026
1.5.	K - L	Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowych odbiorców - ul. Śniadeckiego					65	140	preizolacja	31.08.2026
1.6.	K - M	Budowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia nowego odbiorcy - ul. Fitznerów					65	190	preizolacja	31.08.2026
							65	30	flexwell	31.08.2026
1.7.	1 - 2	Modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z dostosowaniem do podłączenia nowych odbiorców - ul. Szkolna, Hutnicza	100	230	1980	kanatowa	150	230	preizolacja	31.08.2026
	2 - 3		65	69	1980	kanatowa	100	69	preizolacja	31.08.2025
	2 - 4		100	18	1980	kanatowa	50	18	preizolacja	31.08.2025
	A - B na C - D		65	53	1980	grunt	65	18	preizolacja	31.08.2026